

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-----------------------|---|-----|---------|
| 1. Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego | | | | |
| 1 | KNR 4-04 0506/04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 6,5*14,0 | m2 | 91,00 |
| | | razem | m2 | 91,00 |
| 2 | KNR 4-04 0403/04 | Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 6,5*14,0 | m2 | 91,00 |
| | | razem | m2 | 91,00 |
| 3 | KNR 4-04 0305/02 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm strop monolityczny (5,83*6,5)*0,15 | m3 | 5,68 |
| | | razem | m3 | 5,68 |
| 4 | KNR 4-04 0305/08 | Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm - strop gęstożebrowy prefabrykowany strop gęstożebrowy z płyt prefabrykowanych 7,5*6,5*0,15 | m3 | 7,31 |
| | | razem | m3 | 7,31 |
| 5 | KNR 4-04 0802/01 | Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie kondygnacji I - rozebranie schodów bocznych schody 1,2*4,0 | m2 | 4,80 |
| | | razem | m2 | 4,80 |
| 6 | KNR 4-04 0102/02 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu ściany wewnętrzne - gr. 25cm (minus otwór drzwiowy) 0,25*(3*6,0+2,2+2,28)*2,56-(0,9*2,05)*0,25 ściany zewnętrzne - szczytowe gr. 40cm (minus otwór drzwiowy) 0,4*(2*6,5)*5,75-(0,9*2,05)*0,4 ściany zewnętrzne - wzdłużne - gr. 25cm (minus otwory drzwiowe) 0,25*(14,0*5,5+14,0*6,0)-(4*0,9*2,05)*0,25 | m3 | 13,93 |
| | | | m3 | 29,16 |
| | | | m3 | 38,41 |
| | | razem | m3 | 81,50 |
| 7 | KNR 4-04 0301/02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm Posadzka gr. 10cm (13,2*6,0)*0,1 | m3 | 7,92 |
| | | razem | m3 | 7,92 |
| 8 | KNR 4-04 0302/04 | Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny ławy zewnętrzne (2*14,0+2*5,5)*0,4*0,5 ławy wewnętrzne (3*5,5)*0,4*0,5 | m3 | 7,80 |
| | | | m3 | 3,30 |
| | | razem | m3 | 11,10 |
| 9 | KNNR 9 0901/07 | Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów - demontaż 4 szt. odłączonych słupów oświetleniowych z terenu boiska | szt | 4,000 |
| 10 | KNR 4-04 1105/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu wywóz gruzu 5,68+7,31+81,5+7,92+11,3 | m3 | 113,71 |
| | | razem | m3 | 113,71 |
| 11 | KNR 4-04 1105/02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 10) | m3 | 113,71 |
| 12 | KNR 2-01 0505/01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - oczyszczenie z plantowaniem terenu po rozbiórce 24,5*33,0 | m2 | 808,50 |
| | | razem | m2 | 808,50 |
| 2. Roboty dodatkowe - zagospodarowanie terenu wokół szkoły | | | | |
| 13 | KNNR 9 0901/07 | Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów - demontaż 6 szt. odłączonych słupów oświetleniowych z terenu boiska | szt | 6,000 |
| 14 | KNCK 1 1409/04 | Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej | m | 60,000 |
| 15 | KNR 2-01 0301/03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - zebranie i wywóz warstwy żużłu zebranie i wywóz warstwy żużłu 100,0*0,1 | m3 | 10,00 |
| | | razem | m3 | 10,00 |
| 16 | KNR-W 4-01 0109/05 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II - wywóz żwiru zebranego z placu pod szkołą | m3 | 150,000 |
| 17 | KNNR 1 0508/01 | Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5km | | |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|----|-----------|
| | | | m2 | 500,00 |
| 18 | KNNR 1 0508/02 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5km ponad 0,5km | m2 | 500,00 |
| 19 | KNR 2-28 0704/03 | Ułożenie drenażu z rur ceramicznych o średnicy nominalnej 100mm | m | 100,000 |
| 20 | KNNR 1 0526/01 | Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim - ziemia inwestora | m3 | 300,000 |
| 21 | KNR 2-21 0401/04 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 2.500,000 |