

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego				
1	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 6,5*14,0	m2	91,00
		razem	m2	91,00
2	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 6,5*14,0	m2	91,00
		razem	m2	91,00
3	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm strop monolityczny (5,83*6,5)*0,15	m3	5,68
		razem	m3	5,68
4	KNR 4-04 0305/08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm - strop gęstożebrowy prefabrykowany strop gęstożebrowy z płyt prefabrykowanych 7,5*6,5*0,15	m3	7,31
		razem	m3	7,31
5	KNR 4-04 0802/01	Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie kondygnacji I - rozebranie schodów bocznych schody 1,2*4,0	m2	4,80
		razem	m2	4,80
6	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu ściany wewnętrzne - gr. 25cm (minus otwór drzwiowy) 0,25*(3*6,0+2,2+2,28)*2,56-(0,9*2,05)*0,25 ściany zewnętrzne - szczytowe gr. 40cm (minus otwór drzwiowy) 0,4*(2*6,5)*5,75-(0,9*2,05)*0,4 ściany zewnętrzne - wzdłużne - gr. 25cm (minus otwory drzwiowe) 0,25*(14,0*5,5+14,0*6,0)-(4*0,9*2,05)*0,25	m3	13,93
			m3	29,16
			m3	38,41
		razem	m3	81,50
7	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm Posadzka gr. 10cm (13,2*6,0)*0,1	m3	7,92
		razem	m3	7,92
8	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny ławy zewnętrzne (2*14,0+2*5,5)*0,4*0,5 ławy wewnętrzne (3*5,5)*0,4*0,5	m3	7,80
			m3	3,30
		razem	m3	11,10
9	KNNR 9 0901/07	Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów - demontaż 4 szt. odłączonych słupów oświetleniowych z terenu boiska	szt	4,000
10	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu wywóz gruzu 5,68+7,31+81,5+7,92+11,3	m3	113,71
		razem	m3	113,71
11	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 10)	m3	113,71
12	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - oczyszczenie z plantowaniem terenu po rozbiórce 24,5*33,0	m2	808,50
		razem	m2	808,50
2. Roboty dodatkowe - zagospodarowanie terenu wokół szkoły				
13	KNNR 9 0901/07	Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów - demontaż 6 szt. odłączonych słupów oświetleniowych z terenu boiska	szt	6,000
14	KNCK 1 1409/04	Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej	m	60,000
15	KNR 2-01 0301/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - zebranie i wywóz warstwy żużłu zebranie i wywóz warstwy żużłu 100,0*0,1	m3	10,00
		razem	m3	10,00
16	KNR-W 4-01 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II - wywóz żwiru zebranego z placu pod szkołą	m3	150,000
17	KNNR 1 0508/01	Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0,5km		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	500,00
18	KNNR 1 0508/02	Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5km ponad 0,5km	m2	500,00
19	KNR 2-28 0704/03	Ułożenie drenażu z rur ceramicznych o średnicy nominalnej 100mm	m	100,000
20	KNNR 1 0526/01	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim - ziemia inwestora	m3	300,000
21	KNR 2-21 0401/04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	2.500,000